

Slepý rozpočet Na Pískovně 650, Liberec 14

popis položky	množství MJ	cena za MJ	celkem	12% DPH	celkem vč.% DPH
demontáž schodů PVC a hran	202 m2				
příprava podkladu schodů-osekání nerovností, vysprávka,	104 m2				
stěrkování, přebroušení,dorovnání hran, penetrování	202 m2				
dodávka a montáž schodové hrany (tmavě hnědá č.545)	230 bm				
dodávka a montáž PVC RUBY Nature GOLD GREY 2m: 25145043	108 m2				
tl.min 2,0 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm (podesty)					
likvidace odpadu, sutě , přesun hmot	1 500 kg				
dodávka a montáž PVC tl.min 2,0 mm, nášlapná vrstva min. 0,7 mm					
podesty před byty	116m2				
lepení nášlapů s podhledem	160 ks				
sváření PVC na podestách	15 bm				
lepení obvodového soklu PVC č. 280 na podestách	168 bm				
oprava a nátěr soklu před byty a část chodby	469 m2				
malba bílá	868 m2				
sokl u schodů	88 m2				
Doprava + přeprava materiálu na objekt					
Cena celkem					